

ORÇAMENTO ANALÍTICO

GALPÃO EM MADEIRA ROLIÇA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Imbuia	Endereço: Localidade de Nova Alemãna - Imbuia /SC
Descrição: Galpão de 12,00m x 20,00m, em estrutura de madeira com tratamento em autoclave, com pé-direito de 4,00m, fechamentos em tábuas, portões e telha metálica, montado e instalado.	Área: Área: 240,00m² m²
Referência Orçamento: SINAPI - JUNHO/2020 - SEM DESONERAÇÃO	BDI: zero
	Data Base: JUN/2020 Revisão: R00
	Valor do Orçamento: R\$44.403,86

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTES	
1	GALPÃO EM MADEIRA TRATADA.					Σ	R\$ 44.403,86			
1.1	Galpão composta por: Blocos Fundação: 16 Blocos de Fundação de (50x50x95cm) Pilares: 16 pilares de Ø 22-24cm Comp.500cm Linhas: 10 linhas de Ø 22-24cm Comp.400cm Mão Francesa: 20 mão francesas de Ø 15-16cm Comp.160cm Caibros: 90 Caibros de 6x12cm Comp.400cm 32 Caibros de 6x12cm Comp. 500cm Tesouras: 11 unidades banzo inferior Ø20-22 Comp. 1230cm 22 unidades banzo superior Ø15-16 Comp. 750cm 11 unidades montante #1 Ø15-16 Comp. 180cm 22 unidades montante #2 Ø15-16 Comp. 150cm 22 unidades montante #3 Ø15-16 Comp. 120cm 22 unidades montante #4 Ø15-16 Comp. 90cm 22 unidades montante #5 Ø15-16 Comp. 60cm 22 unidades montante #6 Ø15-16 Comp. 30cm 22 unidades diagonal #1 Ø15-16 Comp. 190cm 22 unidades diagonal #2 Ø15-16 Comp. 150cm 22 unidades diagonal #3 Ø15-16 Comp. 130cm 22 unidades diagonal #4 Ø15-16 Comp. 110cm 22 unidades diagonal #5 Ø15-16 Comp. 90cm Fechamento: 336 tábuas de 20x2,5cm Comp de 400cm. Cobertura: Telha aluzinco esp 0,43mm TP40, na cor natural, cumeeira em aluzinco. Portas Portas de correr 4,00x4,00m com trilho de ferro na parte superior e guias na parte inferior, todos acessórios de fixação. Incluso Todo material, mão-de-obra e equipamentos necessários para fabricação, montagem içamento, fundações, elementos de fixação e vedação, ferragens, parafusos porcas e arruelas, pregos e chaparias, Projeto, Fabricação, Transporte, Montagem e ART de Fabricação e Montagem. A contratada deverá fornecer para a FISCALIZAÇÃO laudo atestando que toda a madeira utilizada no galpão passou por tratamento químico em autoclave e que possui garantia de 15 anos contra apodrecimento e agentes agressivos como cupins.	CJ	1,00	44.403,86	0% (Ver Nota 3)	44.403,86	R\$ 44.403,86	MED001	MERCADO	
TOTAL:							R\$ 44.403,86			

- | | |
|---|---|
| 1 | Declaro que os encargos sociais e complementares para mão de obra, horista e mensalista, sem desoneração, atendem ao estabelecido no SINAPI para SC. |
| 2 | Declaro que para esta planilha, foi verificado que a alternativa mais adequada para a Administração Pública, é a utilização da planilha SEM DESONERAÇÃO. |
| 3 | Para o item 1.1, considerou um valor obtido através de cotação de mercado. Esta cotação de mercado considera um mínimo de 3 fontes de pesquisa, onde são incorporados nos valores todos os custos, sendo diretos e indiretos. Ou seja, inclui-se fornecimento de material e mão-de-obra necessários, fabricação e montagem das peças, além de impostos, lucro, entre outros.
Ressalta-se que este município zela pelo princípio da economicidade, onde a indicação de BDI igual a 0 (zero) está justificado para que não haja a duplicidade da consideração das despesas indireta. |

Rio do Sul, 19 de agosto de 2020



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Salete - Santa Terezinha - Taió
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%
1	GALPÃO EM MADEIRA TRATADA.	44.403,86	100,00	22.201,93	50,00	22.201,93	50,00
SUBTOTAL		44.403,86	100,00	22.201,93	50,00	22.201,93	50,00
TOTAL ACUMULADO				22.201,93	50,00	44.403,86	100,00