

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFORMA/RECUPERAÇÃO COBERTURAS DE GINÁSIO E PAVILHÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Imbuia	Endereço: Rua Valdir José da Silva, s/n (Ginásio); Rodovia SC 281, Loc. de Samambaia, s/n (Pavilhão)
Descrição: Reforma/Recuperação das Coberturas do Ginásio de Esportes Vereador Tito Valério de Sousa e Pavilhão de Eventos Municipal	Área Cobertura: Ginásio: 304,00 m² Pavilhão: 240,00 m²
Referência Orçamento: COTAÇÃO DE MERCADO	BDI: 0,00% Data Base: SET/2020 Revisão: R01 Valor do Orçamento: R\$70.039,84

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	SERVIÇO	UN	QUANT.	VALOR (S/ BDI)	BDI	VALOR (C/ BDI)	VALOR TOTAL	CÓDIGO	FONTE
1	GINÁSIO - REMOÇÃO COBERTURA DANIFICADA						Σ R\$ 10.695,22		
1.1	Remoção de Estrutura Danificada Existente (Terças e Telhas), incluso: - Mão de Obra - Caminhão Muque - Deslocamento	M2	289,06	37,00	0,00%	37,00	R\$ 10.695,22	MED006	MERCADO
2	GINÁSIO - COBERTURA NOVA						Σ R\$ 34.457,00		
2.1	Terça de Concreto Tipo T, vão de 6,00m (inclui fornecimento e montagem)	UN	14,00	396,50	0,00%	396,50	R\$ 5.551,00	MED001	MERCADO
2.2	Telha Termoacustica, composta por: - Telha Natural TP40 0,43mm - EPS 30mm - Telha Natural TP40 0,43mm (fornecimento e montagem)	M2	289,06	100,00	0,00%	100,00	R\$ 28.906,00	MED002	MERCADO
3	PAVILHÃO - REMOÇÃO COBERTURA DANIFICADA						Σ R\$ 9.009,50		
3.1	Remoção de Estrutura Danificada Existente (Terças e Telhas), incluso: - Caminhão Muque - Deslocamento - Mão de Obra	M2	243,50	37,00	0,00%	37,00	R\$ 9.009,50	MED006	MERCADO
4	PAVILHÃO - COBERTURA NOVA						Σ R\$ 15.878,12		
4.1	Terça Metálica 75x40x15x2,65, vão de 5,00m com Pintura (inclui fornecimento e montagem)	UN	18,00	412,00	0,00%	412,00	R\$ 7.416,00	MED003	MERCADO
4.2	Corrente Rígida 3/8 x 1,30m, com Pintura (inclui fornecimento e montagem)	UN	16,00	72,32	0,00%	72,32	R\$ 1.157,12	MED004	MERCADO
4.3	Telha Ondulada ON17/980, e=0,43mm, Natural (fornecimento e montagem)	M2	243,50	30,00	0,00%	30,00	R\$ 7.305,00	MED005	MERCADO
TOTAL:							R\$ 70.039,84		

1 Nesse orçamento considerou-se um valor obtido através de cotação de mercado. Estas cotações de mercado consideram no mínimo de 3 fontes de pesquisa, onde são incorporados nos valores todos os custos, sendo diretos e indiretos. Ou seja, inclui-se fornecimento de material e mão-de-obra necessários, fabricação e montagem das peças, além de impostos, lucro, entre outros. Ressalta-se que este município zela pelo princípio da economicidade, onde a indicação de BDI igual a 0 (zero) está justificado para que não haja a duplicidade da consideração das despesas indireta.

2 INCLUSO EM TODO ORÇAMENTO
Todo material, mão-de-obra e equipamentos necessários para fabricação, montagem içamento, elementos de fixação e vedação, ferragens, parafusos porcas e arruelas, chaparias, Projeto, Fabricação, Transporte, Montagem e ART de Fabricação e Montagem.

Rio do Sul, 16 de setembro de 2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TODOS OS VALORES ESTÃO NA UNIDADE MONETÁRIA REAL

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%
1	GINÁSIO - REMOÇÃO COBERTURA DANIFIC	10.695,22	15,27	10.695,22	100,00	-	-
2	GINÁSIO - COBERTURA NOVA	34.457,00	49,20	34.457,00	100,00	-	-
3	PAVILHÃO - REMOÇÃO COBERTURA DANIF	9.009,50	12,86	-	-	9.009,50	100,00
4	PAVILHÃO - COBERTURA NOVA	15.878,12	22,67	-	-	15.878,12	100,00
SUBTOTAL		70.039,84	100,00	45.152,22	64,47	24.887,62	35,53
TOTAL ACUMULADO				45.152,22	64,47	70.039,84	100,00