

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFORMA PISO – QUADRA GINÁSIO HORÁCIO LAURINDO MACHADO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBUIA**

Endereço: **RUA PREFEITO LIBERTO SCHEIDT – IMBUIA/SC**

Data: **21 de março de 2022**

Revisão: **R00**

OBSERVAÇÕES GERAIS:

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução da obra, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos.

Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e/ou detalhes a serem elaborados e/ou modificados pela **CONTRATADA**, com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e/ou a serem elaborados, com as normas técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Todos os materiais e serviços a serem empregados deverão satisfazer as exigências da ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto à obra deverá ficar uma via deste Memorial Descritivo, e dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados por Documento de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) responsável pelo projeto e pela execução da obra.

1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Enquanto durar a execução das obras, instalações e serviços, a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis serão obrigatórias constando a identificação do programa, assim como demais responsáveis pela execução dos trabalhos.

A placa deverá ser em chapa de aço galvanizado para que possua resistência a intempéries, ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso principal ou voltada para a via que favoreça a melhor visualização e a dimensão desta será conforme os padrões do convenio.

1.2 REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA

Deverá ser feita a remoção do piso de madeira existente, sem danificar a base, a estrutura existente e piso das circulações.

O entulho deverá ser levado para local definido pela FISCALIZAÇÃO, poderá ser reaproveitado.

2 ESTRUTURAL PISOS DE CONCRETO

2.1 FÔRMA

Deverá ser feito a caixaria do perímetro do piso de concreto utilizando-se sarrafos de madeira serrada, com altura de 7cm. Não deverá ser danificado o piso das circulações. Deverá ser utilizado travamentos à cada 40cm, escorando lateralmente nas paredes da circulação.

2.2 ARMAÇÃO COM TELA SOLDADA Q-138

Deverá ser disposta na face superior do piso, com sobreposição de no mínimo de 30cm.

2.3 BARRA DE TRANSFERÊNCIA CA-25 – 12.5MM

Deverá ser utilizado barras de transferência de aço CA-25, com diâmetro de 12.5mm, cortadas previamente com comprimento de 50cm. As barras deverão ser dispostas nas juntas serradas, com espaçamento de 30cm. As barras deverão ter 30cm engraxadas.

2.4 CONCRETAGEM DE PISO 35 MPA, E=17CM

O concreto a ser utilizado deverá ser **USINADO** e ter resistência à compressão mínima de 35MPa.

Antes do lançamento do concreto, as **Armaduras** deverão ser conferidas pelo **ENGENHEIRO EXECUTOR**.

O adensamento do concreto deverá ser realizado com a utilização de **Vibrador de Imersão (indispensável)**.

2.5 ALISAMENTO DE PISO DE CONCRETO

Deverá ser feito o alisamento do concreto, com o uso de desempenadeira mecânica durante a cura do piso de concreto, para ter um perfeito acabamento, sem apresentar irregularidades e rebarbas.

2.6 JUNTA SERRADA EM PISO DE CONCRETO ARMADO

Deverá ser executado sobre a superfície do Piso de Concreto, já curado, juntas de dilatação com a profundidade de 25mm, com o uso de cortadora de piso. O local de corte deverá ser umedecido para evitar o excesso de poeira na hora do corte. Deverá ser seguido o Projeto de Piso.

3 PINTURA

Pintura para quadra poliesportiva

Deve ser pintada a quadra nas cores indicadas em projeto, em tinta acrílica para piso de concreto.

Pintura para marcação dos tipos esportivos

Deve ser pintada as faixas nas cores específicas em projetos, na espessura e nos locais indicados. A pintura da faixa deve ser executada após a pintura da quadra.

LIMPEZA DA OBRA

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o local apropriado.

Far-se-á após a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras utilizando-se esponja embebida de solução de sabão neutro, em seguida flanela em água pura e depois flanela seca.

Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões.

RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

Concluídas todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela **FISCALIZAÇÃO**, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição.

Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

NOTA:

Os profissionais abaixo identificados assinam no âmbito de suas competências e atribuições, limitadas às respectivas responsabilidades e/ou contribuições na elaboração deste documento.