

## ORÇAMENTO

NOME DA EMPRESA: MS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

CNPJ: 08.221.850/0001-21

ENDEREÇO: ROD BR 470, KM 150 – CENTRO AGRONÔMICA

PRODUTO: 01 UN CARROCERIA PRANCHA FIXA SOB CHASSI, COM CAPACIDADE DE 20 TONELADAS

### ESPECIFICAÇÕES:

- CHASSI 250mm chapa espessura 3/8
- Travessa chapa 4/75
- Mão francesa chapa ¼
- Perfil Lateral 180mm chapa 5/16
- Perfil Traseiro 220mm chapa 3/8
- Para-choque fixo (homologado pelo IMETRO)100 por 120 espessura 4/75
- Cantoneiras 1/4x1.1/2 nas rampas e subida
- Chapa piso xadrez na 4/75 no meio do chassi
- Madeira prancha 60mm base lateral
- Grampos fixação 6 (seis) cada lado
- Alças laterais para engate de cinta
- Corote de água
- Protetor lateral
- Caixa de ferramenta
- Para lama em aço com badana em borracha
- Pé de apoio manual
- Pintura em esmalte sintético
- Instalação Elétrica padrão
- Malhau 1,400 mm de altura
- Faixas refletivas nas laterais e para-choque
- Comprimento total: 6,25 mt
- Largura total: 2,60 mt
- Instalação no caminhão

VALOR: 58.000,00 (CINQUENTA E OITO MIL REAIS)

VALIDADE DE 30 DIAS.

SOLICITANTE: MUNICIPIO DE IMBUIA

CNPJ: 83.102.632/0001-93 ENDEREÇO : BERNADINO DE ANDRADE - CENTRO.

AGRONÔMICA 10 DE ABRIL DE 2024.

JOSE MARCELINO	Assinado de forma digital
DA	por JOSE MARCELINO DA
SILVA:08221850000	SILVA:08221850000121
121	Dados: 2024.04.10
	10:35:09 -03'00'

---

MS IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

RESPONSAVEL